

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหาญหก หมู่ที่ 6
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
2. วงเงินงบประมาณที่จัดสรร 99,300.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
สถานที่ตั้งโครงการ จากถนน คสล.เดิมบริเวณหน้าบ้านนายวิเชียร สุดขารี ถึง
บริเวณที่ดินนายนาค สุดขารี
ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือรวมเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 216.00 ตรม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนกำหนด เลขที่ 6/2560 ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
ที่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นเหล็กเส้นกลม มาตรฐานเลขที่ มอก.20-2543 และเหล็กข้อ
อ้อย มอก.24-2548) ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....10.....กุมภาพันธ์ 2560
เป็นเงิน 99,300 บาท(-เก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบบัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง ทาง (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นางดวงตา แก่นสา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 2. นางสาวโสภภาพร วินทะไชย กรรมการกำหนดราคากลาง
 3. นายไพฑูลย์ อะทาโส กรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโตน ตำบลหัวโตน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน

อาคาร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโตน

สถานที่ก่อสร้าง

จากถนน คสล.เดิม บริเวณหน้าบ้านนายวิเชียร สุตขารี ถึง บริเวณที่ดินนายนาค สุตขารี

ปริมาณงาน

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโตนกำหนด

เลขที่ 6/2560

ส่วนโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโตน

แบบเลขที่

เลขที่ 6/2560

ประมาณราคาตามแบบ ปร4 จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6

กุมภาพันธ์

2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	75,975.60	1.3074	99,330.50	(ถนน คสล. ภายในชุมชน)
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	(ถนน คสล. นอกเขตชุมชน)
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ - ป้าย	-	-	-	เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
	เงินโอน	-	-	-	เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 51
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	-	-	-	ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบ (ถ้ามี)
	เงินประกันผลงานหัก 0 %	-	-	-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %	-	-	-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			99,330.50	
	(ขอปรับลดราคาเพื่อความเหมาะสม)			99,300.00	
	ตัวอักษร				เก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

216.00 ตร. เมตร

459.72 บาท/ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและเห็นชอบแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



 นายไพฑูย์ อธาไส
 ผอ.กองช่าง

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)



 นางดวงดา แก่นสา
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโตน

(ลงชื่อ)


 นายไพฑูย์ อธาไส
 ผอ.กองช่าง

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



 (นางสาวโสภพร วินทะไชย)
 นิติกร

(ลงชื่อ)



 นางดวงดา แก่นสา
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโตน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)


 (นายไพฑูย์ อธาไส)
 ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)


 นายสรวิฐ สุตหนองบัว
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโตน

เห็นชอบ/อนุมัติ

หมายเหตุ ค่าแรงที่ใช้ในการประมาณราคา เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และมติกรมบัญชีกลาง โดย คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณราคา

กลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

- ค่าวัสดุก่อสร้างไปตามพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด, ยโสธร, มหาสารคาม, สิบราคาโดยหาเฉลี่ย

-งานติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 (ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบ ถ้ามี)

*** เนื่องจากมีการทบทวนปรับปรุงตารางค่า Factor F. ใหม่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 จึงทำให้ค่างานเพิ่มขึ้น***

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง ทาง

แบบ ปร4. แผนที่ 1/1

กลุ่มงาน/งาน

งานอาคาร

ใช้ราคาวัสดุ พณ.ร.อ. เดือน ม.ค. 60

ชื่อโครงการ

ข้อบัญญัติ ประจําปีงบประมาณ 2560

ราคานํ้ามัน ส่วนภูมิภาค อ.เมือง ร.อ.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

สุทธศรี ถึง บริเวณที่คั้นขนาด สุธศรี

วันที่ 6 ม.ค. 60 27.00 - 27.99 บ.

คำนวณราคาโดย นายไพฑูย์ ะทาไส

เมื่อวันที่ 6

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร รวมเนื้อที่ 216.00 ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานกรตปรับพื้นทางเดิม							
1.1	งานกรตปรับพื้นทางเดิม ขนาด..กลาง..	216.00	ตร.ม.	0	-	1.00	216.00	คํ่าเชื่อมขนาดกลาง
2	งานทาง							
2.1	งานทรายรองพื้นทางเพื่อปรับระดับหนา 0.05 ม. เพื่อ 25%	13.50	ลบ.ม.	355.14	4,794.39	30.00	5,199.39	พณ.ร.อ (ชิ้นราคา)
2.2	งานลูกรัง ใต้ทางหนา 0.15.เมตร(ค่าแรงลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง คิดร7%ของค่าวัสดุ)	3.96	ลบ.ม.	124.00	491.04	12.40	540.14	คํ่างานคั่นทุม/ 37%
3	งานพื้นทางคอนกรีตหนา 0.15 ม. (ผสมแอง)	32.40	ลบ.ม.	-	-	436.00	14,126.40	บข.คํ่าแรง
3.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตรา ทีพี โอ แดง ๑๕๑	10.88	ตัน	1,850.47	20,133.11	-	20,133.11	พณ.ร.อ
3.2	ทรายผสม	23.16	ลบ.ม.	355.14	8,225.04	-	8,225.04	พณ.ร.อ
3.3	หินผสม หินยอเบอร์ 2	28.44	ลบ.ม.	607.48	17,276.73	-	17,276.73	พณ.ร.อ
4	งานเหล็กเสริม							
4.1	เหล็กตะแกรงสี่เหลี่ยม 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.# (2.0*50 ม.)	216.00	ตร.ม.	24.53	5,298.48	5.00	1,080.00	พณ.ร.อ(ลดราคา)
4.2	เหล็ก Dowel RB 15 มม. (Contraction Joint) เพื่อ 10%	0.027	ตัน	19,186.66	518.03	3,300.00	89.10	พณ.ร.อ(ลดราคา)
4.3	เหล็ก Tie ber DB 16 มม. (Longitudinal Joint) เพื่อ 10%	0.063	ตัน	17,400.00	1,096.20	3,300.00	207.90	พณ.ร.อ(ลดราคา)
4.4	เหล็ก Tieber RB 19 มม.	-	ตัน	19,659.53	-	2,900.00	-	พณ.ร.อ
5	งานไม้แบบ (รวมค่าแรง)	16.20	ตร.ม.	-	-	25.00	405.00	-
5.1	ไม้แบบคิ 4.05 (ลบ.ฟ.) คิด 25%	4.05	ลบ.ฟ.	272.12	1,102.08	-	-	คํ่างานคั่นทุม,พณ.ร.อ.
6	งานยางแอสฟัลท์	15.00	ลิตร	20.00	300.00	-	-	สิ้บราคาซื้อขายค่าเฉลี่ย
6.1	คํ่าแรงหยอดยางแอสฟัลท์	54.00	เมตร	-	-	3.00	162.00	คํ่าเชื่อม
	รวมค่าแรงและวัสดุ				59,235.10		16,740.50	
	ยอดยกไป						75,975.60	