

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดินและลงลูกรัง บ้านหัวโชน หมู่ที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง สายจากที่นางางสอน ตีพลงาม ถึงที่นายสนิมฤทธิ์ สุดหนองบัว
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโชน ตำบลหัวโชน อำเภอสวรรคภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 แบบเลขที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโชนกำหนด
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567
 ปริมาณงาน


ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,165 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโชนกำหนด)


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	101,106.44	Factor F
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	104,606.44	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งแสนสี่พันหกร้อยหกบาทสี่สิบสี่สตางค์)	104,606.44	


ระยะทางดำเนินการ 1.165 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 89,790.94 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 241/2567 สั่ง ณ วันที่ 12/6/2567 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
 (นายกันตภณ เนตรวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) 
 (นายสุทัศน์ แวงหินกอง)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(ลงชื่อ) 
 (นางนุชนาฏ ปริยานนท์)
 นักจัดการงานทั่วไป

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโชน

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 104,606.44 บาท

(หนึ่งแสนสี่พันหกร้อยหกบาทสี่สิบสี่สตางค์)

เห็นควรอนุมัติใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไป

(ลงชื่อ) 
 (นายสุทัศน์ แวงหินกอง)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโชน

(ลงชื่อ) 
 (นายไพรัช เลิศพันธ์)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโชน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง งานทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดินและลูกรัง บ้านหัวโชน หมู่ที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง สายจากที่นางางสอน ตีพลงาม ถึงที่นายายสัมฤทธิ์ สุดหนองบัว
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโชน ตำบลหัวโชน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 แบบเลขที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโชนกำหนด
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	2,330.00	5.67	13,211.10	1.3642	7.74	18,022.58
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	4,660.00	1.77	8,248.20	1.3642	2.41	11,252.19
	1.3 งานดินถมขึ้นรูปคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	1,152.60	19.59	22,579.43	1.3642	26.72	30,802.86
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่ง หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	280.00	85.90	24,052.00	1.3642	117.18	32,811.74
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด \varnothing 0.30 ม. ธรรมดา	ม.	14.00	430.24	6,023.36	1.3642	586.93	8,217.07
	3.2 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.3 ขนาด \varnothing 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.4 ขนาด \varnothing 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด \varnothing 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม.		0+000.00					
	ขนาด		1-1.80x1.80					
	ยาว		0.00 ม.					

รวมค่าก่อสร้าง

101,106.44

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

74,114.09
0.00
1.3642
1.2799